

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113960-2012 z dnia 2012-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin
Przebudowę drogi gminnej Kolosy- Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550, na dł. 550 mb, działka nr ewidencyjny 623, obręb Kolosy, Gmina Czarnocin : 1) Roboty ziemne: a) Roboty ziemne w gruncie kategorii II-IV - oczyszczenie nawierzchni z...
Termin składania ofert: 2012-04-26

Czarnocin: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550, na dł. 550 mb

Numer ogłoszenia: 147622 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 113960 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550, na dł. 550 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Roboty ziemne: a) Roboty ziemne w gruncie kategorii II-IV - oczyszczenie nawierzchni z ziemi: 132,00 m3, b) Roboty ziemne w gruncie kategorii II-IV - odbudowa nasypu drogowego mechanicznie z zagęszczeniem warstwami co 20cm: 65,00 m3, c) Roboty ziemne w gruncie kategorii II-IV - nakłady uzupełniające za dalszy transport na odległość 4km: 67,00 m3, d) Przepusty pod koronę drogi - wykonanie murków czołowych na wlocie i wylocie przepustu fi 60cm, z betonu B-30: 5,00 m3, e) Bariery ochronne stalowe- zamontowanie barier ochronnych stalowych typu SP-05, z rozstawem słupków co 4,0m: 24,00 m, 2) Podbudowa: a) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia: wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5 /63mm z zaklinowaniem kłińcem na jezdni, gr. 15 cm: 825,00 m2, b) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z

tłucznia: wyk. podbudowy z tłucznia 40 /80mm z zaklinowaniem klincem na jezdni , gr. 20 cm: 825,00 m2, c) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: utwardzenie poboczy, na szerokości 0,30m, oraz na zjazdach, gr. 15 cm: 410,00 m2, d) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni gr. 8cm: 825,00 m2, 3) Nawierzchnia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego: wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, na szerokości 2,80m, gr. 5cm: 1540 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CEWAP, Chmielnik, 26-020 Celiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114636,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 109895,58

Oferta z najniższą ceną: 109895,58 / **Oferta z najwyższą ceną:** 137972,67

Waluta: PLN.

WÓJT

mgr Maria Kasperek