

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „wymiana zniszczonych podłóg w części pomieszczeń, w Szkole Podstawowej w Czarnocinie”.

Nazwy i kody (CPV)

Grupa robót: 45400000-1

Klasa robót: 45430000-0

Kategoria robot: 45432100-5 (kładzenie i wykładanie podłóg)

Adres obiektu budowlanego: Czarnocin, 28-506 Czarnocin, powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin, powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Data opracowania przedmiaru robót: 2009-07-06

2. Spis działów przedmiaru robót:

**2.1. Wymiana zniszczonych podłóg w części pomieszczeń
budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.**

- 4 -

01	02	03	04	05
8	KNNR-2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Przedmiar jak w poz. 7: 197,66m ²	m ²	197,66
9	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek „gres” o wymiarach 30x30cm układanych na klej w karo”. Z poz. 1 korytarz: 118,40m ²	m ²	118,40
10	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki z płytek „gres” wys. 10cm układane na klej metodą zwykłą. (4,35x2+1,60x2+19,50x2+0,60x2+30,00x2)=112,10m minus: 1,80+1,10x6= - 8,40m	m	103,70
11	KNR 2-17 0201/02	Wentylator promieniowy z wirnikiem osadzonym na wale silnika, fi otworu ssącego 200-250mm, osadzony w ścianie sali gimnastycznej (pod sufitem) o wydajności przepływu strumienia powietrza ~2.500m ³ /h. Wentylator z podłączeniem zasilania elektrycznego. 1,00kpl	kpl	1,00

UWAGA: - roboty rozbiórkowe istniejących podłóg oraz wyrównanie zasypek
piaskowych do rzędnej projektowanej posadzki wykona użytkownik
obiektu szkoły, we własnym zakresie. Dotyczy to również rozbiórki
cokołów, listew przyściennych i wywozu gruzu.
Wykucie otworu w ścianie dla osadzenia projektowanego wentylatora
wykona zamawiający we własnym zakresie.

29/52
sala 80-1